

**PREMIERS CHANTIERS TESTS REALISES DANS LE CADRE DE LA CONVENTION DU 6 JUIIN 2013  
ENTRE LA FEDENE, LA DGT, L'INRS ET LA CNAMTS**

Les prélèvements ont été réalisés par le laboratoire de la CRAMIF.  
Les analyses ont été réalisées par le laboratoire d'analyses inorganiques et de caractérisation des aérosols (INRS) \*

| Mode Opérateur | 1  |      |      | 5                                   |      |   |
|----------------|--|------|------|-------------------------------------|------|---|
|                | "Remplacer un cordon d'amiante sur une porte de chaudière" |      |      | "Perçage d'un flochage ou d'un MCA" |      |   |
| essai          | 1  | 2    | 3    | 1                                   | 2    | 3 |
| Durée en min   | 102  | 84   | 39   | 45                                  | 44   |   |
| SA             | 1,5 / <u>0,8</u>   | 0,9  | 0,99 | 0,9                                 | 0,99 |   |
| Opérateur 1    | < 4,5 *  | <2,7 | 80   | <b>15,9</b>                         | <3   |   |
| Opérateur 2    | <u>&lt; 2,4 *</u>  | 6,8  | /    | <b>11,9</b>                         | <3   |   |

| Mode Opérateur | 10   |           |   | 13  |   |   |
|----------------|--|-----------|---|---|---|---|
|                | "Démontage d'un joint en plomberie, chauffage, tuyau industriel" |           |   | "Intervention de perçage sur des plaques en amiante-ciment" |   |   |
| essai          | 1  | 2         | 3 | 1   | 2 | 3 |
| Durée en min   | 123  | 79        |   | 56  |   |   |
| SA             | 0,6  | 0,98      |   | 1,7   |   |   |
| Opérateur 1    | 7,2  | <b>30</b> |   | <b>&lt; 10,5</b>  |   |   |
| Opérateur 2    | < 3,4  | <2,9**    |   | 7   |   |   |

| Mode Opérateur | 16  |      |       |
|----------------|---|------|-------|
|                | "Démontage d'un brûleur sans changement du joint amianté" |      |       |
| essai          | 1   | 2    | 3     |
| Durée en min   | 68  | 46   | 40    |
| SA             | 1   | 0,99 | 0,99  |
| Opérateur 1    | < 3   | < 3  | < 7,9 |
| Opérateur 2    | < 2,9   | < 3  | /     |

| Légende              |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| en caractères rouges | <b>amosite</b>                     |
| en caractères noirs  | chrysolite                         |
| <b>gras</b>          | dépassement de la valeur de 10 F/L |
| *                    | aucune fibre d'amiante comptée     |
| **                   | présence d'agrégats                |

\* A noter que ces mesures ont été réalisées lors de l'élaboration des modes opératoires (soit entre 2013 et 2015). Aussi, elles doivent être confortées et complétées par d'autres mesures.